

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 PARTIDAS INFRAESTRUCTURA									
001	MI Suministro y montaje estructura truss	Suministro, montaje y desmontaje de estructura de aluminio tipo truss cuadrado, de 30 cm de sección, formando los porticos necesarios para respetar el esqueleto de la planta de proyecto, a una altura de 5 m, de tal manera que puedan soportar las cargas derivadas por las instalaciones (iluminación y sonido) y decoración (lona impresa), colocados sobre los mismos. Incluye los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.							
	SALA 04	1	14,10				14,10		
		4	5,00				20,00		
		1	13,70				13,70		
		3	5,00				15,00		
		1,1	16,10				17,71		
		10	5,00				50,00		
		1	10,00				10,00		
		3	5,00				15,00		
		1	21,30				21,30		
		4	5,00				20,00		
	SALA 05	1	9,10				9,10		
		3	5,00				15,00		
		1,1	10,90				11,99		
		10	5,00				50,00		
		1	17,75				17,75		
		4	5,00				20,00		
		1	20,00				20,00		
		4	5,00				20,00		
	SALA 01	1	13,15				13,15		
		3	5,00				15,00		
		1,1	24,10				26,51		
		12	5,00				60,00		
		1	15,75				15,75		
		4	5,00				20,00		
		1	8,70				8,70		
		3	5,00				15,00		
		1	38,80				38,80		
		6	5,00				30,00		
	SALA 02	1,1	13,40				14,74		
		10	5,00				50,00		
		1	10,25				10,25		
		3	5,00				15,00		
		1	11,25				11,25		
		3	5,00				15,00		
		1	19,90				19,90		
		4	5,00				20,00		
	SALA 03	1,1	14,35				15,79		
		10	5,00				50,00		
							825,49	0,00	0,00
002	PA Fotografía y diseño	Fotografía y diseño de las lonas de nueva ejecución, para simulación de alzados de fachadas a escala real en el caso de ser fachadas y montaje y maquetación en el caso de las lonas para publicidad.							
							1,00	0,00	0,00
003	M2 Lona impresa	Suministro y colocación de lonas impresas de 5 metros de altura, tipo lona blanca plastificada (poliester recubierto de PVC) con un peso de 450/500 gramos por metro cuadrado. Homologación europea B1/M2. Ancho máximo de 5 metros, y uniones mediante soldadura por alta frecuencia, cuando sean necesarias, correctamente colocada sobre el soporte de truss. Incluye el diseño y montaje fotográfico de acuerdo a las directrices de la dirección del proyecto.							
	LONAS PUBLICIDAD								
	01	1	20,30	5,00			101,50		
	02	1	21,50	5,00			107,50		
	SALAS								

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	F2	1	7,35	5,00		36,75			
	F2	1	4,80	5,00		24,00			
	F3	1	4,40	5,00		22,00			
	F5	1	1,05	5,00		5,25			
	F5	1	5,25	5,00		26,25			
	F7	1	5,55	5,00		27,75			
	F16	1	6,83	5,00		34,15			
							385,15	0,00	0,00
004	M2 Lona blanca								
	Suministro y colocación de lonas sin impresión (para las caras que dan a las zonas de pasillo en cada recinto) de 5 metros de altura, tipo lona blanca plastificada (poliéster recubierto de PVC) con un peso de 450/500 gramos por metro cuadrado. Homologación europea B1/M2. Ancho máximo de 5 metros, y uniones mediante soldadura por alta frecuencia, cuando sean necesarias, correctamente colocada sobre el soporte de truss.								
	SALA 01	1	39,05		5,00	195,25			
							195,25	0,00	0,00
005	M2 Colocación lonas existente								
	Colocación sobre truss de las lonas existentes, incluidos los medios auxiliares necesarios para ello.								
	LONAS BLANCAS								
	B1	1	30,75		5,00	153,75			
	B2a	1	20,15		5,00	100,75			
	B2b	1	8,85		5,00	44,25			
	B3	1	14,20		5,00	71,00			
	LONAS IMPRESAS								
	F1	1	13,70		5,00	68,50			
	F2	1	15,10		5,00	75,50			
	F4	1	17,80		5,00	89,00			
	F5	1	9,85		5,00	49,25			
	F5	1	3,85		5,00	19,25			
	F6	1	11,20		5,00	56,00			
	F7	1	7,85		5,00	39,25			
	F9	1	11,30		5,00	56,50			
	F10	1	13,20		5,00	66,00			
	F13	1	24,20		55,00	1.331,00			
	F14a	1	16,10		5,00	80,50			
	F14b	1	10,10		5,00	50,50			
	F15	1	10,30		5,00	51,50			
	F16	1	8,90		5,00	44,50			
							2.447,00	0,00	0,00
006	PA Corte lonas, sellado y hollados								
	Trabajos necesarios de corte, sellado y ollado de las lonas existentes, para su correcta adaptación a los nuevos tamaños de las fachadas de proyecto, tal como están definidos en el proyecto.								
	LONAS BLANCAS EXISTENTES	1				1,00			
							1,00	0,00	0,00
007	PA Transporte, preparación y limpieza								
	Transporte de las lonas tanto impresas como blancas existentes, desde lugar de acopio actual, hasta lugar de montaje. Extendido, preparación y limpieza de las mismas.								
		1				1,00			
							1,00	0,00	0,00
008	Ud Puertas entrada "capsulas"								
	Diseño y ejecución de puertas de entrada ejecutadas sobre la lona impresa, para dar acceso a las distintas "capsulas" o recintos, según las indicaciones de la dirección facultativa.								
	SALA 01	2				2,00			
	SALA 02	2				2,00			
	SALA 03	2				2,00			
	SALA 04	2				2,00			
	SALA 05	1				1,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

DÍA DE LA PERSONA EMPRENDEDORA 2011

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							9,00	0,00	0,00
009	Ud Puertas paso entre salas								
	Ejecución de puerta de paso en separaciones internas de capsulas de forma que se pueda transitar de forma interna por las distintas zonas de una misma sala.								
	SALA 01	1				1,00			
	SALA 04	1				1,00			
							2,00	0,00	0,00
010	Ud Almacén de servicio								
	Suministro de caseta de 2.5 m x 4.5 m, ubicada dentro de uno de los recintos (donde indique la dirección del evento), para dar servicio de almacenamiento.								
							1,00	0,00	0,00
011	MI Formación acera perimetral								
	Suministro y ejecución aceras perimetrales de las calles, de 1 metro de ancho y 10 cm de altura, según la planta de proyecto, incluso enmoquetado de las mismas para simular zona pavimentada, con moqueta a elegir por la D.F. y preparación de las mismas para poder recibir mobiliario urbano, tipo señales de tráfico, farolas, semáforos, trapas de alcantarilla, etc, según diseño.								
	SALA 01	1	24,93			24,93			
		1	16,08			16,08			
		1	14,85			14,85			
	SALA 02	1	14,55			14,55			
		1	13,14			13,14			
		1	13,95			13,95			
	SALA 03	1	15,86			15,86			
		1	13,28			13,28			
		1	16,75			16,75			
	SALA 04	1	17,43			17,43			
		1	15,40			15,40			
		1	11,90			11,90			
	SALA 05	1	12,58			12,58			
		1	21,02			21,02			
		1	11,19			11,19			
							232,91	0,00	0,00
012	M2 Vinilos pasos cebra y otros								
	Suministro y colocación vinilos color blanco para decoración de pasos de cebra y plazas de aparcamiento, según proyecto.								
	PASOS DE CEBRA	1	14,40			14,40			
		1	20,10			20,10			
		1	17,34			17,34			
		1	4,60			4,60			
		1	8,05			8,05			
	PLAZAS APARCAMIENTO	2	6,00	0,30		3,60			
							68,09	0,00	0,00
013	Pa Limpieza								
	Trabajos necesarios para garantizar el perfecto estado y la limpieza del espacio en el que va ubicada la "ciudad emprendedora", tras el desmontaje de la misma, incluidos medios auxiliares.								
							1,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 01 PARTIDAS INFRAESTRUCTURA.....								0,00
	TOTAL.....								0,00